# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 1 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - KORYTARZ | | | |
| 1 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony drzwi, zabudów i szaf z płyty laminowanej folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 49,856 | | m2 |
| 2 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 36,203 | | m2 |
| 3 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 4 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 55,828 | | m2 |
| 5 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 55,828 | | m2 |
| 6 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 55,828 | | m2 |
| 7 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 55,828 | | m2 |
| 8 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 32,912 | | m2 |
| 9 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 32,912 | | m2 |
| 10 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 9,152 | | m2 |
| 11 KNR 401/1212/2 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych - drzwiczki ścienne, 2-krotne | 0,342 | | m2 |
| 12 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 4,740 | | m |
| 2 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>45431200-9 Kładzenie glazury<br>45410000-4 Tynkowanie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 18 | | | |
| 13 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 6,057 | | m2 |
| 14 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 19,764 | | m2 |
| 15 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 16 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 11,640 | | m |
| 17 KNR 14/2011/1 (1)<br>Obudowa przewodu wentylacyjnego w prawym górnym rogu pomieszczenia płytami gipsowo-kartonowymi wodo-ogniochronnymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 50-101 | 2,595 | | m2 |
| 18 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży zabudowy z STG preparatem Atlas Uni Grunt | 2,595 | | m2 |
| 19 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 3,230 | | m |
| 20 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 2,595 | | m2 |
| 21 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy wentylacji, 2-krotne | 2,595 | | m2 |
| 22 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy wentylacji, dodatek za każde następne malowanie | 2,595 | | m2 |
| 23 KNR 401/354/5<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 | 2,734 | | m2 |
| 24 KNR 14/2010/3 (2)<br>Zabudowa otworu drzwiowego z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne z izolacją wełną mineralna grub. 8 cm, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 | 2,734 | | m2 |
| 25 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży zabudowy z STG preparatem Atlas Uni Grunt | 2,734 | | m2 |
| 26 ORGB 202/837/4<br>Licowanie zabudowy otworu drzwiowego na wys H=158 cm płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm | 2,259 | | m2 |
| 27 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie z płyt gipsowych, 1-warstwowa /ponad położonymi płytkami H=46 cm/ | 0,616 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 28 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy otworu drzwiowego ponad połozonymi płytkami, 2-krotne | 0,616 | | m2 |
| 29 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy otworu drzwiowego, dodatek za każde następne malowanie | 0,616 | | m2 |
| 30 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - ponad płytkami ściennymi | 24,115 | | m2 |
| 31 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 24,115 | | m2 |
| 32 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 24,115 | | m2 |
| 33 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 24,115 | | m2 |
| 34 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 17,968 | | m2 |
| 35 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 17,968 | | m2 |
| 36 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |
| 37 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 12,080 | | m |
| 38 KNR 712/205/1 (1)<br>Malowanie pędzlem okapów i przewodów wentylacyjnych - farby do gruntowania na blachy ocynkowane | 7,370 | | m2 |
| 39 KNR 712/211/1 (1)<br>Malowanie pędzlem okapów i przewodów wentylacyjnych - farby nawierzchniowe na blachy ocynkowane | 7,370 | | m2 |
| 40 KNR 401/1212/55 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą epoksydową uchwytów do okapów | 2,000 | | szt |
| 41 KNR 401/1212/37 (1)<br>Malowanie farbą epoksydową elementów metalowych, rury wentylacyjne, średnica 200-300˙mm, 2-krotne | 2,100 | | m |
| 3 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 19 | | | |
| 42 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 26,925 | | m2 |
| 43 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 19,137 | | m2 |
| 44 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 45 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 9,540 | | m |
| 46 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży zabudowy drzwi z STG preparatem Atlas Uni Grunt | 2,550 | | m2 |
| 47 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie drzwi z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 2,550 | | m2 |
| 48 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy otworu drzwiowego | 2,550 | | m2 |
| 49 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, zabudowy otworu drzwiowego, dodatek za każde następne malowanie | 2,550 | | m2 |
| 50 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 63,984 | | m2 |
| 51 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 63,984 | | m2 |
| 52 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 63,984 | | m2 |
| 53 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 63,984 | | m2 |
| 54 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 17,398 | | m2 |
| 55 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 17,398 | | m2 |
| 56 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0˙m2 | 3,058 | | m2 |
| 57 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 58 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |
| 4 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 20 | | | |
| 59 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, drzwi i ścianek aluminiowych folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 16,698 | | m2 |
| 60 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 10,598 | | m2 |
| 61 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 62 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 9,020 | | m |
| 63 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 18,339 | | m2 |
| 64 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 18,339 | | m2 |
| 65 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 18,339 | | m2 |
| 66 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 18,339 | | m2 |
| 67 KNR 401/1209/9 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną zabudów drewnianych przyokiennych, 2-krotne | 2,310 | | m2 |
| 68 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 9,635 | | m2 |
| 69 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 9,635 | | m2 |
| 70 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0˙m2 | 2,038 | | m2 |
| 71 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |
| 72 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |
| 5 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 21 | | | |
| 73 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, drzwi i ścianek aluminiowych folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 14,352 | | m2 |
| 74 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 12,787 | | m2 |
| 75 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 76 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 8,880 | | m |
| 77 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 19,712 | | m2 |
| 78 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 19,712 | | m2 |
| 79 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 19,712 | | m2 |
| 80 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 19,712 | | m2 |
| 81 KNR 401/1209/9 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną zabudów drewnianych przyokiennych, 2-krotne | 0,790 | | m2 |
| 82 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 11,624 | | m2 |
| 83 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 11,624 | | m2 |
| 84 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0˙m2 | 2,038 | | m2 |
| 85 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,440 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 86 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |
| 6 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 22 | | | |
| 87 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, drzwi i ścianek aluminiowych folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 23,182 | | m2 |
| 88 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 16,622 | | m2 |
| 89 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 90 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 10,840 | | m |
| 91 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 11,525 | | m2 |
| 92 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 11,525 | | m2 |
| 93 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 11,525 | | m2 |
| 94 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 11,525 | | m2 |
| 95 KNR 401/1209/9 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną zabudów drewnianych przyokiennych, 2-krotne | 2,371 | | m2 |
| 96 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 15,111 | | m2 |
| 97 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 15,111 | | m2 |
| 98 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 2,520 | | m2 |
| 99 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 10,940 | | m |
| 7 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 23 | | | |
| 100 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, drzwi i ścianek aluminiowych folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 39,932 | | m2 |
| 101 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 22,792 | | m2 |
| 102 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 103 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 17,660 | | m |
| 104 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 12,576 | | m2 |
| 105 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 12,576 | | m2 |
| 106 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 12,576 | | m2 |
| 107 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 12,576 | | m2 |
| 108 KNR 401/1209/9 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną zabudów drewnianych przyokiennych, 2-krotne | 6,384 | | m2 |
| 109 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 20,720 | | m2 |
| 110 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 20,720 | | m2 |
| 111 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 5,040 | | m2 |
| 112 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 4,000 | | m |
| 8 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 24 | | | |
| 113 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, drzwi i ścianek aluminiowych folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 21,735 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 114 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 11,955 | | m2 |
| 115 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 116 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 9,460 | | m |
| 117 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 10,502 | | m2 |
| 118 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 10,502 | | m2 |
| 119 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 10,502 | | m2 |
| 120 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 10,502 | | m2 |
| 121 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 10,868 | | m2 |
| 122 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 10,868 | | m2 |
| 123 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 2,340 | | m2 |
| 124 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 5,858 | | m |
| 9 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45431100-8 Kładzenie terakoty<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 25 | | | |
| 125 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 6,058 | | m2 |
| 126 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 127 KNR 401/426/1<br>ANALOGIA - Demontaż zabudowy grzejnika | 1,593 | | m2 |
| 128 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 7,800 | | m |
| 129 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 33,670 | | m2 |
| 130 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 33,670 | | m2 |
| 131 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 33,670 | | m2 |
| 132 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 33,670 | | m2 |
| 133 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 9,133 | | m2 |
| 134 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 9,133 | | m2 |
| 135 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 2,520 | | m2 |
| 136 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |
| 137 KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 12,000 | | m |
| 138 KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 9,133 | | m2 |
| 139 KNR 401/804/7<br>Zerwanie posadzki cementowej | 9,133 | | m2 |
| 140 KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 9,133 | | m2 |
| 141 KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lza zmianę grubości o 10˙mm | 9,133 | 2 | m2 |
| 142 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 9,133 | | m2 |
| 143 ORGB 202/2808/5 (1)<br>Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas" | 9,133 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 144 ORGB 202/2809/2 (1)<br>Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" | 12,000 | | m |
| 145 KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 146 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,514 | | m3 |
| 147 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,514 | | m3 |
| 148 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,514 | 15 | m3 |
| 149 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,514 | | m3 |
| 10 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45431100-8 Kładzenie terakoty<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>PARTER - POMIESZCZENIE NR 26 | | | |
| 150 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 9,842 | | m2 |
| 151 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 152 KNR 202/9911/4<br>ANALOGIA - Demontaż plyty laminowanej zabudowy grzejnika /R=0,5; M=0/<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 | 7,200 | | m |
| 153 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 11,460 | | m |
| 154 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 39,665 | | m2 |
| 155 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 39,665 | | m2 |
| 156 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 39,665 | | m2 |
| 157 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 39,665 | | m2 |
| 158 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 15,682 | | m2 |
| 159 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 15,682 | | m2 |
| 160 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 2,520 | | m2 |
| 161 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |
| 162 KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 15,270 | | m |
| 163 KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 15,682 | | m2 |
| 164 KNR 401/804/7<br>Zerwanie posadzki cementowej | 15,682 | | m2 |
| 165 KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 15,682 | | m2 |
| 166 KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lza zmianę grubości o 10˙mm | 15,682 | 2 | m2 |
| 167 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 15,682 | | m2 |
| 168 ORGB 202/2808/5 (1)<br>Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas" | 15,682 | | m2 |
| 169 ORGB 202/2809/2 (1)<br>Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" | 15,270 | | m |
| 170 KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 171 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,878 | | m3 |
| 172 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,878 | | m3 |
| 173 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,878 | 15 | m3 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 174 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,878 | | m3 |
| 11 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych<br>45410000-4 Tynkowanie<br>II PIĘTRO - KORYTARZ Z PRAWEJ STRONY KLATKI SCHODOWEJ | | | |
| 175 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony drzwi, zabudów i szaf z płyty laminowanej folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 32,987 | | m2 |
| 176 KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 4,117 | | m2 |
| 177 KNR 401/426/1<br>ANALOGIA - Demontaż zabudowy grzejnika | 1,557 | | m2 |
| 178 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 21,675 | | m2 |
| 179 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 21,675 | | m2 |
| 180 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 21,675 | | m2 |
| 181 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 21,675 | | m2 |
| 182 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 16,349 | | m2 |
| 183 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 16,349 | | m2 |
| 184 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 5,260 | | m2 |
| 185 KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 16,349 | | m2 |
| 186 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 16,349 | | m2 |
| 187 KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 16,349 | | m2 |
| 188 KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 16,349 | 2 | m2 |
| 189 KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 16,349 | | m2 |
| 190 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 16,349 | | m2 |
| 191 Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 16,349 | | m2 |
| 12 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych<br>45410000-4 Tynkowanie<br>45421130-4 Instalowanie drzwi i okien<br>II PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 201 | | | |
| 192 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 23,413 | | m2 |
| 193 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 194 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 31,000 | | m |
| 195 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek | 5,000 | | kpl |
| 196 KNR 402/310/4<br>Demontaż kurka gazowego przy urządzeniach Fi˙15-25˙mm | 1,000 | | szt |
| 197 KNR 401/354/3<br>Wykucie z muru okienka podawczego | 1,000 | | szt |
| 198 KNRW 401/353/1<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Wykucie z muru nadproży | 1,200 | | m |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 199 | KNR 401/313/4<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm | 1,200 | | m |
| 200 | KNR 401/703/2<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Umocowanie siatek tynkarskich na belkach nadprożowych | 0,720 | | m2 |
| 201 | KNR 401/704/1<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Powlekanie siatki cięto-ciągnionej mlekiem cementowym | 0,720 | | m2 |
| 202 | KNR 401/704/3<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej | 0,720 | | m2 |
| 203 | KNR 401/347/10<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ściany | 0,474 | | m2 |
| 204 | KNR 401/709/5 (2)<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany w miejscach osadzonych nadproży | 2,000 | | szt |
| 205 | KNR 401/708/1 (2)<br>ANALOGIA - Dopasowanie istniejącego otworu drzwiowego do drzwi przesuwnych "90" systemu PORTA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15˙cm | 5,100 | | m |
| 206 | KNRW 202/1024/2<br>Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne "90" systemu PORTA w okleinie CPL | 1,800 | | m2 |
| 207 | KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 15,287 | | m2 |
| 208 | KNR 14/2010/2 (2)<br>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101, izolacja wełną mineralną grub. 6 cm | 15,287 | | m2 |
| 209 | ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt | 26,303 | | m2 |
| 210 | KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na ściance działowej z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 26,303 | | m2 |
| 211 | KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 26,303 | | m2 |
| 212 | KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 26,303 | | m2 |
| 213 | KNR 401/354/13<br>Demontaż kratek wentylacyjnych w istniejącej zabudowie naddrzwiowej | 1,000 | | szt |
| 214 | KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów zabudowy nadrzwiowej /płyta pilśniowa, pażdzierzowa itp./ | 1,176 | | m2 |
| 215 | KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, pażdzierzowa itp./ | 4,866 | | m2 |
| 216 | KNR 14/2011/10 (1)<br>Wykonanie zabudowy nadrzwiowej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 | 1,176 | | m2 |
| 217 | KNR 217/138/4 (1)<br>Obsadzenie w zabudowie nadrzwiowej kratki wentylacyjnej stalowej o wymiarze 60x25 cm<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 | | szt |
| 218 | KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 4,866 | | m2 |
| 219 | KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 4,866 | | m2 |
| 220 | ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt zabudowa nadrzwiowa i elementy przyokienne | 6,042 | | m2 |
| 221 | KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie nadrzwiowej i elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 6,042 | | m2 |
| 222 | KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 6,042 | | m2 |
| 223 | KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 6,042 | | m2 |
| 224 | KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 225 | KNR 402/219/2<br>Demontaż i ponowny montaż umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | kpl |
| 226 | KNR 402/220/1<br>ANALOGIA - Demontaż i ponowny montaż postumentu umywalkowego /M=0/ | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 227 KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=151 cm | 2,918 | | m2 |
| 228 KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach H=151 cm | 2,918 | | m2 |
| 229 KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach pod okładziny ścienne H=151 cm | 2,918 | | m2 |
| 230 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 2,918 | | m2 |
| 231 KNR 202/815/3<br>ANALOGIA - Wygładzenie ściany pod wykladzinę ścienną z masy cementowej szybkowiążącej o drobnym zairnie | 2,918 | | m2 |
| 232 Kalkulacja własna<br>Okładzina ścienna z wykładziny Forum | 2,918 | | m2 |
| 233 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 2,918 | | m2 |
| 234 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 42,419 | | m2 |
| 235 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 42,419 | | m2 |
| 236 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 42,419 | | m2 |
| 237 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 25,440 | | m |
| 238 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, 2-krotne | 42,419 | | m2 |
| 239 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 42,419 | | m2 |
| 240 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 27,011 | | m2 |
| 241 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 27,011 | | m2 |
| 242 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 4,140 | | m2 |
| 243 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 12,200 | | m |
| 244 KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 30,080 | | m |
| 245 KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 27,261 | | m2 |
| 246 KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 27,261 | | m2 |
| 247 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 27,261 | | m2 |
| 248 KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 27,261 | | m2 |
| 249 KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 27,261 | 2 | m2 |
| 250 KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 30,269 | | m2 |
| 251 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 30,269 | | m2 |
| 252 Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 30,269 | | m2 |
| 253 KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 2,000 | | m |
| 254 KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 4,000 | | szt |
| 255 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 2,000 | | szt |
| 256 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 2,000 | | szt |
| 257 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 4,000 | | szt |
| 258 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,559 | | m3 |
| 259 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,559 | | m3 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 260 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,559 | 15 | m3 |
| 261 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,559 | | m3 |
| 13 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych<br>45410000-4 Tynkowanie<br>45421130-4 Instalowanie drzwi i okien<br>II PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 202 | | | |
| 262 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 8,792 | | m2 |
| 263 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 264 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 10,000 | | m |
| 265 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek | 2,000 | | kpl |
| 266 KNR 401/354/3<br>Wykucie z muru okienka podawczego | 2,000 | | szt |
| 267 KNR 19/1023/3 (1)<br>Okno podawcze z PCV o wymiarach 79x113 cm z obróbką obsadzenia | 1,785 | | m2 |
| 268 KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 10,275 | | m2 |
| 269 KNR 401/354/13<br>Demontaż kratek wentylacyjnych w istniejącej zabudowie naddrzwiowej | 1,000 | | szt |
| 270 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów zabudowy nadrzwiowej /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 2,188 | | m2 |
| 271 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 2,218 | | m2 |
| 272 KNR 14/2011/10 (1)<br>Wykonanie zabudowy nadrzwiowej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 | 2,188 | | m2 |
| 273 KNR 217/138/4 (1)<br>Obsadzenie w zabudowie nadrzwiowej kratki wentylacyjnej stalowej o wymiarze 60x25 cm<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 | | szt |
| 274 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 2,218 | | m2 |
| 275 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 2,218 | | m2 |
| 276 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt zabudowa nadrzwiowa i elementy przyokienne | 4,406 | | m2 |
| 277 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie nadrzwiowej i elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 4,406 | | m2 |
| 278 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 4,406 | | m2 |
| 279 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 4,406 | | m2 |
| 280 KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 281 KNR 402/218/4<br>Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka na szafce z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 282 KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=151 cm | 2,645 | | m2 |
| 283 KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach H=151 cm | 2,645 | | m2 |
| 284 KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach pod okładziny ścienne H=151 cm | 2,645 | | m2 |
| 285 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 2,645 | | m2 |
| 286 KNR 202/815/3<br>ANALOGIA - Wygładzenie ściany pod wykladzinę ścienną z masy cementowej szybkowiążącej o drobnym zairnie | 2,645 | | m2 |
| 287 Kalkulacja własna<br>Okładzina ścienna z wykładziny Forum | 2,645 | | m2 |
| 288 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 2,645 | | m2 |
| 289 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 40,086 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 290 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 40,086 | | m2 |
| 291 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 40,086 | | m2 |
| 292 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 22,300 | | m |
| 293 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, 2-krotne | 40,086 | | m2 |
| 294 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 40,086 | | m2 |
| 295 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 18,147 | | m2 |
| 296 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 18,147 | | m2 |
| 297 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |
| 298 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 7,200 | | m |
| 299 KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 18,540 | | m |
| 300 KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 18,250 | | m2 |
| 301 KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 18,250 | | m2 |
| 302 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 18,250 | | m2 |
| 303 KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 18,250 | | m2 |
| 304 KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 18,250 | 2 | m2 |
| 305 KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 20,104 | | m2 |
| 306 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 20,104 | | m2 |
| 307 Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 20,104 | | m2 |
| 308 KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 309 KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 5,000 | | szt |
| 310 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 2,000 | | szt |
| 311 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 2,000 | | szt |
| 312 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 5,000 | | szt |
| 313 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,457 | | m3 |
| 314 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,457 | | m3 |
| 315 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,457 | 15 | m3 |
| 316 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,457 | | m3 |
| 14 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych<br>45410000-4 Tynkowanie<br>II PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 203 | | | |
| 317 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 6,291 | | m2 |
| 318 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 319 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 7,940 | | m |
| 320 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek | 2,000 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 321 KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 6,444 | | m2 |
| 322 KNR 401/354/13<br>Demontaż kratek wentylacyjnych w istniejącej zabudowie naddrzwiowej | 1,000 | | szt |
| 323 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów zabudowy nadrzwiowej /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 2,250 | | m2 |
| 324 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 1,324 | | m2 |
| 325 KNR 14/2011/10 (1)<br>Wykonanie zabudowy nadrzwiowej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 | 2,250 | | m2 |
| 326 KNR 217/138/4 (1)<br>Obsadzenie w zabudowie nadrzwiowej kratki wentylacyjnej stalowej o wymiarze 60x25 cm<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 | | szt |
| 327 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 1,324 | | m2 |
| 328 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 1,324 | | m2 |
| 329 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt zabudowa nadrzwiowa i elementy przyokienne | 2,697 | | m2 |
| 330 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie nadrzwiowej i elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 2,697 | | m2 |
| 331 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 2,697 | | m2 |
| 332 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 2,697 | | m2 |
| 333 KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 334 KNR 402/218/4<br>Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka na szafce z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 335 KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=204 cm | 32,701 | | m2 |
| 336 KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach H=204 cm | 32,701 | | m2 |
| 337 KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach | 32,701 | | m2 |
| 338 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt pod okładziny ścienne | 33,567 | | m2 |
| 339 KNR 202/815/3<br>ANALOGIA - Wygładzenie ściany pod wykladzinę ścienną z masy cementowej szybkowiążącej o drobnym ziarnie H=150 cm | 33,567 | | m2 |
| 340 Kalkulacja własna<br>Okładzina ścienna z wykładziny Forum | 33,567 | | m2 |
| 341 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 33,567 | | m2 |
| 342 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 17,741 | | m2 |
| 343 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 17,741 | | m2 |
| 344 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 17,741 | | m2 |
| 345 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 20,240 | | m |
| 346 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, 2-krotne | 17,741 | | m2 |
| 347 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 17,741 | | m2 |
| 348 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 18,103 | | m2 |
| 349 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 18,103 | | m2 |
| 350 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |
| 351 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 2,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 352 KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 18,800 | | m |
| 353 KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 18,202 | | m2 |
| 354 KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 18,202 | | m2 |
| 355 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 18,202 | | m2 |
| 356 KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 18,202 | | m2 |
| 357 KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 18,202 | 2 | m2 |
| 358 KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 20,082 | | m2 |
| 359 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 20,082 | | m2 |
| 360 Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 20,082 | | m2 |
| 361 KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 362 KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 10,000 | | szt |
| 363 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 2,000 | | szt |
| 364 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 2,000 | | szt |
| 365 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 10,000 | | szt |
| 366 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 1,164 | | m3 |
| 367 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 1,164 | | m3 |
| 368 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 1,164 | 15 | m3 |
| 369 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 1,164 | | m3 |
| 15 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych<br>45410000-4 Tynkowanie<br>II PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 216 | | | |
| 370 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 5,275 | | m2 |
| 371 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 372 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 7,260 | | m |
| 373 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek | 2,000 | | kpl |
| 374 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 1,000 | | szt |
| 375 KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 12,172 | | m2 |
| 376 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 0,639 | | m2 |
| 377 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 0,639 | | m2 |
| 378 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 0,639 | | m2 |
| 379 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt - elementy przyokienne | 0,639 | | m2 |
| 380 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie nadrzwiowej i elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 0,639 | | m2 |
| 381 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 0,639 | | m2 |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 382 | KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 0,639 | | m2 |
| 383 | KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 384 | KNR 402/218/4<br>Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka na szafce z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 385 | KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=152 cm | 2,204 | | m2 |
| 386 | KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach H=152 cm | 2,204 | | m2 |
| 387 | KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach | 2,204 | | m2 |
| 388 | KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian pod okladziny ścienne | 4,584 | | m2 |
| 389 | ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt pod okładziny ścienne | 6,788 | | m2 |
| 390 | KNR 202/815/3<br>ANALOGIA - Wygładzenie ściany pod wykladzinę ścienną z masy cementowej szybkowiążącej o drobnym ziarnie H=150 cm | 6,788 | | m2 |
| 391 | Kalkulacja własna<br>Okładzina ścienna z wykładziny Forum | 6,788 | | m2 |
| 392 | KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 6,788 | | m2 |
| 393 | KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 27,520 | | m2 |
| 394 | ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 27,520 | | m2 |
| 395 | KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 27,520 | | m2 |
| 396 | KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 7,880 | | m |
| 397 | KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, 2-krotne | 27,520 | | m2 |
| 398 | KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 27,520 | | m2 |
| 399 | KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 7,899 | | m2 |
| 400 | KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 7,899 | | m2 |
| 401 | KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,620 | | m2 |
| 402 | KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 1,200 | | m |
| 403 | KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 11,700 | | m |
| 404 | KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 8,124 | | m2 |
| 405 | KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 8,124 | | m2 |
| 406 | ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 8,124 | | m2 |
| 407 | KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 8,124 | | m2 |
| 408 | KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 8,124 | 2 | m2 |
| 409 | KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 9,294 | | m2 |
| 410 | KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 9,294 | | m2 |
| 411 | Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 9,294 | | m2 |
| 412 | KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 413 | KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 2,000 | | szt |
| 414 | KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 415 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 1,000 | | szt |
| 416 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 2,000 | | szt |
| 417 KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,151 | | m3 |
| 418 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,151 | | m3 |
| 419 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,151 | 15 | m3 |
| 420 Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,151 | | m3 |
| 16 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45410000-4 Tynkowanie<br>II PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 217 | | | |
| 421 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 7,266 | | m2 |
| 422 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 423 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 8,960 | | m |
| 424 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek | 1,000 | | kpl |
| 425 KNR 401/354/13<br>Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | 1,000 | | szt |
| 426 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 1,000 | | szt |
| 427 KNR 19/1024/10 (1)<br>ANALOGIA - Demontaż ścianki aluminiowej oszklonej /wsp. do R i S=0,5, M=0/ - Ścianka do odzysku - przekazać Inwestorowi<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 | 12,172 | | m2 |
| 428 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 2,003 | | m2 |
| 429 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 2,003 | | m2 |
| 430 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 2,003 | | m2 |
| 431 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt - elementy przyokienne | 2,003 | | m2 |
| 432 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na zabudowie nadrzwiowej i elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 2,003 | | m2 |
| 433 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, 2-krotne | 2,003 | | m2 |
| 434 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 2,003 | | m2 |
| 435 KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 436 KNR 402/218/4<br>Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka na szafce z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | szt |
| 437 KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=150 cm | 3,450 | | m2 |
| 438 KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach H=150 cm | 3,450 | | m2 |
| 439 KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach | 3,450 | | m2 |
| 440 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt pod okładziny ścienne | 3,450 | | m2 |
| 441 KNR 202/815/3<br>ANALOGIA - Wygładzenie ściany pod wykladzinę ścienną z masy cementowej szybkowiążącej o drobnym ziarnie H=150 cm | 3,450 | | m2 |
| 442 Kalkulacja własna<br>Okładzina ścienna z wykładziny Forum | 3,450 | | m2 |
| 443 KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 3,450 | | m2 |
| 444 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 41,870 | | m2 |
| 445 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 41,870 | | m2 |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 446 | KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 41,870 | | m2 |
| 447 | KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 14,630 | | m |
| 448 | KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, 2-krotne | 41,870 | | m2 |
| 449 | KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie | 41,870 | | m2 |
| 450 | KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 16,382 | | m2 |
| 451 | KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 16,382 | | m2 |
| 452 | KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 2,880 | | m2 |
| 453 | KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 10,540 | | m |
| 454 | KNR 404/401/11<br>Rozebranie listew przypodłogowych | 16,300 | | m |
| 455 | KNR 401/818/5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 16,470 | | m2 |
| 456 | KNRAT 17/109/2<br>Frezowanie powierzchni lastrykowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm | 16,470 | | m2 |
| 457 | ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 16,470 | | m2 |
| 458 | KNNR 2/1208/1<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm | 16,470 | | m2 |
| 459 | KNNR 2/1208/2<br>Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm | 16,470 | 2 | m2 |
| 460 | KNR 202/1112/5 (2)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit | 18,100 | | m2 |
| 461 | KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 18,100 | | m2 |
| 462 | Kalkulacja własna<br>Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru | 18,100 | | m2 |
| 463 | KNNR 7/507/4<br>Montaz listwy progowej aluminiowej | 1,000 | | m |
| 464 | KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 7,000 | | szt |
| 465 | KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 4,000 | | szt |
| 466 | KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 4,000 | | szt |
| 467 | KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 7,000 | | szt |
| 468 | KNR 401/106/4<br>Usunięcie gruzu z remontowanego pomieszczenia na miejsce składowania do wywozu | 0,268 | | m3 |
| 469 | KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | 0,268 | | m3 |
| 470 | KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | 0,268 | 15 | m3 |
| 471 | Kalkulacja własna<br>Utylizacja gruzu | 0,268 | | m3 |
| 17 | Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45410000-4 Tynkowanie<br>III PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 301 | | | |
| 472 | KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 32,175 | | m2 |
| 473 | KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 46,104 | | m2 |
| 474 | Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 475 | KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 32,520 | | m |
| 476 | KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian | 3,000 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 477 KNR 401/354/13<br>Demontaż kratek wentylacyjnych w zabudowie sufitowej | 3,000 | | szt |
| 478 KNR 217/138/4 (1)<br>Obsadzenie w zabudowie sufitowej kratki wentylacyjnej stalowej o wymiarze 60x25 cm<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 3,000 | | szt |
| 479 KNR 401/354/13<br>Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | 2,000 | | szt |
| 480 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 2,000 | | szt |
| 481 KNR 401/354/13<br>ANALOGIA - Demontaż anemostatów w zabudowie sufitowej | 3,000 | | szt |
| 482 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, paździerzowa itp./ | 1,832 | | m2 |
| 483 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 1,832 | | m2 |
| 484 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 1,832 | | m2 |
| 485 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt zabudowa - elementy przyokienne | 1,832 | | m2 |
| 486 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 1,832 | | m2 |
| 487 KNR 202/1503/2 (1)<br>Malowanie zwykłe farbą olejną matową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie | 1,832 | | m2 |
| 488 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 55,436 | | m2 |
| 489 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 55,436 | | m2 |
| 490 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 55,436 | | m2 |
| 491 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 28,480 | | m |
| 492 KNR 202/1503/2 (1)<br>Malowanie zwykłe farbą olejną matową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie | 55,436 | | m2 |
| 493 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 41,913 | | m2 |
| 494 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 41,913 | | m2 |
| 495 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 1,800 | | m2 |
| 496 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 5,760 | | m2 |
| 497 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 10,750 | | m |
| 498 KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 10,000 | | szt |
| 499 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 8,000 | | szt |
| 500 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 8,000 | | szt |
| 501 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 10,000 | | szt |
| 18 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45442100-8 Roboty malarskie<br>45410000-4 Tynkowanie<br>III PIĘTRO - POMIESZCZENIE NR 316 | | | |
| 502 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 13,220 | | m2 |
| 503 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 22,131 | | m2 |
| 504 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 505 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 16,340 | | m |
| 506 KNR 402/515/1<br>Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian | 3,000 | | kpl |
| 507 KNR 401/354/13<br>Demontaż kratek wentylacyjnych w zabudowie sufitowej | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 508 KNR 217/138/4 (1)<br>Obsadzenie w zabudowie sufitowej kratki wentylacyjnej stalowej o wymiarze 60x25 cm<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 | | szt |
| 509 KNR 401/354/13<br>Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | 1,000 | | szt |
| 510 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 1,000 | | szt |
| 511 KNR 401/354/13<br>ANALOGIA - Demontaż anemostatów w zabudowie sufitowej | 1,000 | | szt |
| 512 KNR 401/429/6<br>ANALOGIA - Rozbiórka elementów przyokiennych ściennych /płyta pilśniowa, pażdzierzowa itp./ | 2,117 | | m2 |
| 513 KNR 401/707/1 (1)<br>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w wnekacj zaworowych | 2,000 | | szt |
| 514 ORGB 202/837/4<br>Licowanie wnęk płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm | 0,292 | | m2 |
| 515 KNR 202/2006/3 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie | 2,117 | | m2 |
| 516 KNR 202/2006/7 (2)<br>Okładzina pojedyncza elementów przyokiennych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 12,5 mm na istniejącym ruszcie - dodatek za drugą warstwę płyt | 2,117 | | m2 |
| 517 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży z STG preparatem Atlas Uni Grunt zabudowa - elementy przyokienne | 2,117 | | m2 |
| 518 KNR 202/815/1<br>Gładź gipsowa na elementach przyokiennych z płyt gipsowych, 1-warstwowa | 2,117 | | m2 |
| 519 KNR 202/1503/2 (1)<br>Malowanie zwykłe farbą olejną matową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie | 2,117 | | m2 |
| 520 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 58,176 | | m2 |
| 521 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 58,176 | | m2 |
| 522 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 58,176 | | m2 |
| 523 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 35,560 | | m |
| 524 KNR 202/1503/2 (1)<br>Malowanie zwykłe farbą olejną matową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie | 58,176 | | m2 |
| 525 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 20,119 | | m2 |
| 526 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 20,119 | | m2 |
| 527 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 1,800 | | m2 |
| 528 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 3,240 | | m2 |
| 529 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 4,600 | | m |
| 530 KNR 403/1122/6<br>Demontaż gniazd wtyczkowych | 6,000 | | szt |
| 531 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 3,000 | | szt |
| 532 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 3,000 | | szt |
| 533 KNNR 5/308/9<br>Gniazda instalacyjne hermetyczne - gniazdo podwójne 2x2P+Z SCHUKO | 8,000 | | szt |
| 19 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>45431200-9 Kładzenie glazury<br>III PIĘTRO - WC | | | |
| 534 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 1,804 | | m2 |
| 535 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 1,637 | | m2 |
| 536 KNR 401/354/13<br>Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | 1,000 | | szt |
| 537 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 1,000 | | szt |
| 538 KNR 402/121/1<br>Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej /M=0/ | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 539 KNR 402/219/2<br>Demontaż i ponowny montaż umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa /M=0/ | 1,000 | | kpl |
| 540 KNRW 215/230/5<br>Postument porcelanowy do umywalek | 1,000 | | kpl |
| 541 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 14,869 | | m2 |
| 542 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 14,869 | | m2 |
| 543 KNR 202/829/1<br>Przygotowanie podłoża po przecieraniu zaprawą klejową Atlas Plus | 14,869 | | m2 |
| 544 ORGB 202/837/4<br>Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm | 14,869 | | m2 |
| 545 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 1,488 | | m2 |
| 546 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 0,800 | | m2 |
| 547 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 1,488 | | m2 |
| 548 KNR 403/1124/1<br>Demontaż łączników instalacyjnych | 1,000 | | szt |
| 549 KNNR 5/306/3<br>Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 1,000 | | szt |
| 20 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>III PIĘTRO - HOLL Z NATRYSKIEM | | | |
| 550 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony drzwi, zabudów, szaf z płyty laminowanej i okna folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 36,898 | | m2 |
| 551 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 16,463 | | m2 |
| 552 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 6,380 | | m |
| 553 KNR 401/354/13<br>Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | 3,000 | | szt |
| 554 KNR 401/322/2<br>Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 3,000 | | szt |
| 555 KNR 401/713/1 (1)<br>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach | 56,001 | | m2 |
| 556 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 56,001 | | m2 |
| 557 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 56,001 | | m2 |
| 558 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 9,240 | | m |
| 559 KNR 202/1503/2 (1)<br>Malowanie zwykłe farbą olejną matową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie | 56,001 | | m2 |
| 560 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 14,967 | | m2 |
| 561 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 14,967 | | m2 |
| 562 KNR 401/1209/10 (1)<br>Malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych, 2-krotne | 2,700 | | m2 |
| 563 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 1,260 | | m2 |
| 564 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 1,000 | | m |
| 21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne<br>PIWNICA - POMIESZCZENIE NR 02 | | | |
| 565 KNNR 4/142/3<br>Drzwiczki rewizyjne (300x350 mm) DR-1 z blachy stalowej 1 mm ocynkowanej malowanej proszkowo | 1,000 | | kpl |
| 566 KNNR 4/142/3<br>Drzwiczki rewizyjne (200x250 mm) DR-1 z blachy stalowej 1 mm ocynkowanej malowanej proszkowo | 1,000 | | kpl |
| 22 Kody CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty<br>PIWNICA - POMIESZCZENIE NR 021 | | | |
| 567 ORGB 202/1132/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm | 0,360 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 568 ORGB 202/1132/2<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙cm | 0,360 | -3,5 | m2 |
| 569 ORGB 202/2805/5 (1)<br>Wklejenie w posadzkę płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" - 4 szt | 0,360 | | m2 |
| 23 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>PIWNICA - POMIESZCZENIE NR 020 | | | |
| 570 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony drzwi i okien folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 4,256 | | m2 |
| 571 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 25,542 | | m2 |
| 572 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 573 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian ponad okładziną z płytek ściennych | 15,558 | | m2 |
| 574 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 15,558 | | m2 |
| 575 KNR 23/2612/6<br>Wzmocnienie ścian przez przyklejenie warstwy siatki elewacyjnej | 15,558 | | m2 |
| 576 KNR 202/815/4<br>Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa | 15,558 | | m2 |
| 577 KNR 202/2601/8 (2)<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm | 15,900 | | m |
| 578 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów | 23,538 | | m2 |
| 579 KNR 23/2612/6<br>Wzmocnienie sufitów przez przyklejenie warstwy siatki elewacyjnej<br>R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 | 23,538 | | m2 |
| 580 KNR 202/815/6<br>Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa | 23,538 | | m2 |
| 581 KNR 202/1505/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany i sufit, 2-krotne | 39,096 | | m2 |
| 582 KNR 202/1505/4<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany i sufit, dodatek za każde następne malowanie | 39,096 | | m2 |
| 24 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie<br>I PIĘTRO - SALA NARAD | | | |
| 583 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien i drzwi folią polietylenową /M - tylko folia polietylenowa budowlana osłonowa grub. 0,20 mm/ | 31,907 | | m2 |
| 584 KNR 202/607/1<br>Osłona posadzki folią polietylenową grub. 0,2 mm | 71,597 | | m2 |
| 585 Kalkulacja własna<br>Przestawianie mebli do celów remontowych | 1,000 | | kpl |
| 586 KNR 401/320/10<br>Uszczelnienie styków ościeżnic okien z PCV za pomocą środków uszczelniających i listew maskujących z PCV | 27,800 | | m |
| 587 KNR 401/1202/9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | 82,256 | | m2 |
| 588 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt | 82,256 | | m2 |
| 589 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian | 82,256 | | m2 |
| 590 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 82,256 | | m2 |
| 591 KNR 401/1202/9<br>Naprawa drobnych uszkodzeń oraz oczyszczenie paneli sufitowych z kurzu, zabrudzeń - przygotowanie do malowania olejnego - tylko R<br>R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000 | 64,895 | | m2 |
| 592 KNR 401/1206/7 (1)<br>ANALOGIA - Malowanie farbą olejną matową koloru białego paneli sufitowych, 2-krotne /M- bez gipsu budowlanego i gruntu pokostowego/ | 64,895 | | m2 |
| 593 KNR 401/1212/19 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne | 10,080 | | m2 |
| 594 KNR 401/1212/28 (1)<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne | 9,920 | | m |
| 25 Kody CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury<br>45410000-4 Tynkowanie<br>ZWIERZĘCALNIA - NAPRAWA OŚCIEŻY DRZWIOWEJ Z PŁYTEK ŚCIENNYCH | | | |
| 595 KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 2,120 | | m2 |
| 596 KNR 401/701/5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach | 2,120 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 597 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 2,120 | | m2 |
| 598 KNR 401/708/6<br>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości 40˙cm | 5,300 | | m |
| 599 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | 2,120 | | m2 |
| 600 ORGB 202/837/4<br>Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm | 2,120 | | m2 |
| 601 ORGB 202/842/1<br>Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami | 5,300 | | m |

## Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Betoniarze grupa II | r-g | 8,14428 |
| 2. | Cieśle grupa II | r-g | 14,55256 |
| 3. | Dekarze grupa II | r-g | 11,0106 |
| 4. | Dekarze grupa III | r-g | 37,8969 |
| 5. | Elektromonter grupa II | r-g | 22,5855 |
| 6. | Malarze grupa II | r-g | 294,05127 |
| 7. | Monter grupa II | r-g | 43,71472 |
| 8. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II | r-g | 23,11 |
| 9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III | r-g | 6,48 |
| 10. | Monter płyt gipsowych II | r-g | 34,10822 |
| 11. | Monter płyt gipsowych III | r-g | 39,84006 |
| 12. | Monter urządzeń i instalacji powietrznych II | r-g | 5,14745 |
| 13. | Murarze grupa II | r-g | 34,986 |
| 14. | Posadzkarz-płytkarz II | r-g | 49,45011 |
| 15. | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 124,0392 |
| 16. | Robocizna | r-g | 146,02914 |
| 17. | Robotnicy | r-g | 61,47599 |
| 18. | Robotnicy grupa I | r-g | 693,13418 |
| 19. | Robotnicy grupa II | r-g | 18,85694 |
| 20. | Szklarze grupa III | r-g | 11,48873 |
| 21. | Tynkarze grupa II | r-g | 188,93641 |
| 22. | Tynkarze grupa III | r-g | 261,46426 |
| | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | 2 130,50252 |

## Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Benzyna do lakierów | dm3 | 6,44056 |
| 2. | Blachowkręty | szt | 814,021 |
| 3. | Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm | szt | 27,6 |
| 4. | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | kg | 24,846 |
| 5. | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | t | 0,27812 |
| 6. | Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm | kg | 0,072 |
| 7. | Drzwi przesuwne naścienne "90" systemu PORTA w okleinie CPL | kpl | 1 |
| 8. | Drzwiczki rewizyjne (200x250 mm) DR-1 z blachy stalowej 1 mm ocynkowanej malowanej proszkowo | szt | 1 |
| 9. | Drzwiczki rewizyjne (300x350 mm) DR-1 z blachy stalowej 1 mm ocynkowanej malowanej proszkowo | szt | 1 |
| 10. | Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco | kg | 26,544 |
| 11. | Emalia epoksydowa chemoodporna | dm3 | 0,74816 |
| 12. | Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych DEKORAL - kolor | dm3 | 216,55636 |
| 13. | Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna tlenkowa | dm3 | 0,75656 |
| 14. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 14,88097 |
| 15. | Farba olejna matowa biała Śnieżka Supermal | dm3 | 106,16424 |
| 16. | Farba olejna matowa kolor | dm3 | 25,86073 |
| 17. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 33,26104 |
| 18. | Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm | m2 | 160,57241 |
| 19. | Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20˙mm | m2 | 399,9984 |
| 20. | Gips budowlany szpachlowy | kg | 1 715,679 |
| 21. | Gips budowlany zwykły | kg | 567,5175 |
| 22. | Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2P+Z SCHUKO | szt | 46 |
| 23. | Grunt pokostowy | dm3 | 31,24116 |
| 24. | Gwoździe budowlane sufitowe | kg | 0,144 |
| 25. | Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane | kg | 0,74695 |
| 26. | Kątowniki równoramienne aluminiowe perforowane 25x25 mm | m | 192,045 |

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 27. | Kit szpachlowy olejno-żywiczny | dm3 | 0,02839 |
| 28. | Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC | kg | 98,1396 |
| 29. | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 25,6 |
| 30. | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 106,4938 |
| 31. | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. | szt | 15,351 |
| 32. | Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm | szt | 9 |
| 33. | Kratka wentylacyjna stalowa 60x25 cm | szt | 7 |
| 34. | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych | m | 5,6047 |
| 35. | Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 | m | 16,82845 |
| 36. | Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 | m | 31,33835 |
| 37. | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | m | 2,07784 |
| 38. | Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych | m | 6,23884 |
| 39. | Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych | m | 11,61812 |
| 40. | Listwa mocująca | m | 256,725 |
| 41. | Listwa profilowa progowa L=100 cm | m | 8,8 |
| 42. | Listwa wykoń. z PVC do pł.ceram. rozm. 6mm | m | 5,459 |
| 43. | Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502 | szt | 23,46 |
| 44. | Masa klejąca | m3 | 0,07133 |
| 45. | Masa naprawcza QBIX MR40 | kg | 123,42 |
| 46. | Masa uszczelniająca | dm3 | 24,45 |
| 47. | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | dm3 | 0,16065 |
| 48. | Mydło techniczne | kg | 9,6256 |
| 49. | Okno podawcze z PCv o wymiarach 79x113 cm | m2 | 1,785 |
| 50. | Papier ścierny elektrokorundowy | szt | 72,85596 |
| 51. | Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 0,73185 |
| 52. | Piasek do zapraw | m3 | 3,65574 |
| 53. | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm | m2 | 5,63204 |
| 54. | Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm | m2 | 2,72475 |
| 55. | Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5˙mm | m2 | 74,17856 |
| 56. | Płyta z wełny mineralnej "60" miękka, grubości 60 mm | m2 | 16,05135 |
| 57. | Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 80mm | m2 | 2,8707 |
| 58. | Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I | m2 | 29,6153 |
| 59. | Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 25x20cm | m2 | 21,494 |
| 60. | Postumenty porcelanowe do umywalek | szt | 1 |
| 61. | Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | kg | 36,6296 |
| 62. | Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | dm3 | 218,81969 |
| 63. | Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm | kg | 4,90698 |
| 64. | Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych | dm3 | 0,17338 |
| 65. | Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych | dm3 | 34,89581 |
| 66. | Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas | kg | 660,37936 |
| 67. | Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x12mm | m2 | 0,792 |
| 68. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 44,37396 |
| 69. | Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 20,15745 |
| 70. | Sucha zaprawa samopoziomująca "ATLAS SAM 200" | kg | 9,738 |
| 71. | Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania | dm3 | 3,16798 |
| 72. | Środek do polimeryzacji wykładzin | dm3 | 26,72235 |
| 73. | Taśma spoinowa | m | 102,79805 |
| 74. | Utwardzacz do wyrobów epoksydowych poliamidowy | dm3 | 0,30217 |
| 75. | Utwardzacz do wyrobów epoksydowych, aminowy | dm3 | 0,32428 |
| 76. | Utylizacja gruzu | m3 | 3,991 |
| 77. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 1,00826 |
| 78. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 396,72376 |
| 79. | Wykładzina ścienna FORUM | m2 | 53,81112 |
| 80. | Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett IQ "Granit" | m2 | 124,47582 |
| 81. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) | m3 | 1,0323 |
| 82. | Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych Atlas Plus | kg | 70,62775 |
| 83. | Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas | kg | 337,5173 |
| 84. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 | kg | 156,384 |

## Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 | m-g | 2,21712 |
| 2. | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0,00884 |
| 3. | Frezarka do betonu o mocy 3,5˙kW | m-g | 8,72272 |
| 4. | Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t | m-g | 0,00884 |
| 5. | Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) | m-g | 0,49 |
| 6. | Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) | m-g | 3,1928 |
| 7. | Środek transportowy (1) | m-g | 3,23242 |
| 8. | Wyciąg | m-g | 1,04973 |

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 9. | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t . . . . . | m-g | 2,80193 |
| 10. | Żuraw okienny przenośny 0.15˙t . . . . . | m-g | 6,112 |
| | Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): | | 87,8364 |