Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POMIESZCZENIE NR 05			
1 Kalkulacja własna Przestawianie mebli do celów remontowych	1,000		kpl
2 KNR 402/515/1 Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek	1,000		kpl
3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych	1,000		szt
4 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1,000		szt
5 KNR 14/2011/7 (1) Zabudowa ciągów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	2,640		m2
6 KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	13,560		m
7 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	23,624		m2
8 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach	16,550		m2
9 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt	37,960		m2
10 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa	26,264		m2
11 ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=205 cm	26,264		m2
12 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa H=70 cm	13,561		m2
13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor ściany, 2-krotne	13,561		m2
14 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie	13,561		m2
15 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach	9,088		m2
16 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży sufitów, preparatem Atlas Uni Grunt	9,088		m2
17 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	9,088		m2
18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, 2-krotne	9,088		m2
19 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, dodatek za każde następne malowanie	9,088		m2
20 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,720		m2
21 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne	0,800		m
22 KNR 404/401/11 Rozebranie listew przypodłogowych	11,670		m
23 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	7,920		m2
24 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	7,920		m2
25 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	7,920		m2
26 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	7,920		m2
27 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	7,920		m2
28 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	7,920		m2
29 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	7,920		m2
30 KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	1,000		szt
31 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	1,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
32 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych	1,000		szt
33 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	1,000		szt
34 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	1,000		szt
35 KNNR 9/501/2 (1) Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej - Oprawa oświetleniowa SARI 38W	1,000		szt
36 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	0,277		m3
37 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	0,277	15	m3
38 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	0,277		m3
2 POMIESZCZENIE NR 017			
39 KNR 401/903/1 ANALOGIA - Rozbiórka skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych /Rx0,5/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
40 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2	2,000		szt
41 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe konfekcjonowane do drzwi wewnątrzlokalowych - kątowa mała na skrzydło "90"	2,000		szt
42 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2	3,600		m2
43 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	2,000		szt
44 KNR 401/920/22 ANALOGIA - Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładaki patentowe	2,000		szt
45 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	26,776		m2
46 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach	26,776		m2
47 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt	26,776		m2
48 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa	13,215		m2
49 ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=150 cm	13,215		m2
50 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa H=122 cm	13,561		m2
51 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor ściany, 2-krotne	13,561		m2
52 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie	13,561		m2
53 KNR 14/2011/7 (1) Zabudowa ciągów wentylacyjnych na suficie płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	6,150		m2
54 KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	11,340		m
55 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na zabudowie z STG ciągów wentylacyjnych na sufitach, 1-warstwowa	6,150		m2
56 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach	5,058		m2
57 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży sufitów, preparatem Atlas Uni Grunt	5,058		m2
58 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	1,058		m2
59 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, 2-krotne	11,208		m2
60 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, dodatek za każde następne malowanie	11,208		m2
61 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	7,696		m2
62 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	7,696		m2
63 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	7,696		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
64 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	7,696		m2
65 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	7,696		m2
66 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	7,696		m2
67 KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	3,000		szt
68 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	1,000		szt
69 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych	1,000		szt
70 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	1,000		szt
71 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	1,000		szt
72 KNNR 9/501/2 (1) Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej - Oprawa oświetleniowa SARI 38W	4,000		szt
73 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	0,269		m3
74 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	0,269	15	m3
75 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	0,269		m3
3 POMIESZCZENIE NR 015			
76 Kalkulacja własna Przestawianie mebli do celów remontowych	1,000		kpl
77 KNR 402/515/1 Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek	1,000		kpl
78 KNR 217/101/5 (1) ANALOGIA - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - demontaż /wsp. do R=0,5; M=S=0/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	3,060		m2
79 KNR 217/138/1 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
80 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworu w ścianie po zdemontowanym przewodzie wentylaxcyjnym	1,000		szt
81 KNR 217/156/2 ANALOGIA - Montaż starego nawietrznika podokiennego i montaż nowego typu NAP /wsp. do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
82 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2	2,700		m
83 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015˙m2	2,700		m
84 KNR 14/2011/7 (1) Zabudowa ciągów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	3,900		m2
85 KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	13,830		m
86 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	26,861		m2
87 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach	26,861		m2
88 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt	29,981		m2
89 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa	29,981		m2
90 ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=275 cm	29,981		m2
91 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach	8,400		m2
92 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży sufitów, preparatem Atlas Uni Grunt	8,400		m2
93 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	8,400		m2
94 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, 2-krotne	8,400		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
95 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, dodatek za każde następne malowanie	8,400		m2
96 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,900		m2
97 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne	0,900		m
98 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	8,490		m2
99 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	8,490		m2
100 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	8,490		m2
101 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	8,490		m2
102 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	8,490		m2
103 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	8,490		m2
104 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi˙50˙mm	1,000		szt
105 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm	1,000		szt
106 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej	1,000		szt
107 KNRW 402/212/3 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą klejenia, Fi˙50˙mm			miejsce
108 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	1,000		kpl
109 KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek	1,000		kpl
110 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	1,000		szt
111 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych	1,000		szt
112 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	1,000		szt
113 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	1,000		szt
114 KNNR 9/501/2 (1) Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej - Oprawa oświetleniowa SARI 38W	4,000		szt
115 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	0,297		m3
116 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	0,267	15	m3
117 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	0,267		m3
4 POMIESZCZENIE NR 016			
118 Kalkulacja własna Przestawianie mebli do celów remontowych	1,000		kpl
119 KNR 402/515/1 Demontaż i ponowny montaż grzejników dla wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek	1,000		kpl
120 KNR 217/101/5 (1) ANALOGIA - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - demontaż /wsp. do R=0,5; M=S=0/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	0,840		m2
121 KNR 217/138/1 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
122 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworu w ścianie po zdemontowanym przewodzie wentylaxcyjnym	1,000		szt
123 KNR 217/156/2 ANALOGIA - Montaż starego nawietrznika podokiennego i montaż nowego typu NAP /wsp. do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
124 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	2,210		m2
125 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	2,210		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
126	KNR 202/2006/5 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na ościeży okiennej, na zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm	2,980		m2
127	KNR 14/2011/7 (1) Zabudowa ciągów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	10,803		m2
128	KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	34,050		m
129	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	39,668		m2
130	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach	39,668		m2
131	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt	50,471		m2
132	KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa H=164 cm + parapet okienny	32,121		m2
133	ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=164 cm + parapet okienny	32,121		m2
134	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa H=111 cm	18,350		m2
135	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor ściany, 2-krotne	18,350		m2
136	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie	18,350		m2
137	KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach	17,190		m2
138	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży sufitów, preparatem Atlas Uni Grunt	17,190		m2
139	KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	17,190		m2
140	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, 2-krotne	17,190		m2
141	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi strukturalnymi - sufity na biało, dodatek za każde następne malowanie	17,190		m2
142	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	1,080		m2
143	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rurki, średnica 50˙mm, 2-krotne	5,800		m
144	KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	17,280		m2
145	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	17,280		m2
146	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	17,280		m2
147	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	17,280		m2
148	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	17,280		m2
149	ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	17,280		m2
150	Kalkulacja własna Demontaż instalacji 380V /linia kablowa podtynkowa, gniazdo/	1,000		kpl
151	KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	1,000		szt
152	KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych	1,000		szt
153	KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	1,000		szt
154	KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	1,000		szt
155	KNNR 9/501/2 (1) Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej - Oprawa oświetleniowa SARI 38W	6,000		szt
156	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	0,638		m3
157	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	0,638	15	m3

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
158	Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	0,638		m3
159	KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	1,000		szt
5	POMIESZCZENIE NR 021			
160	KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	25,486		m2
161	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	25,486		m2
162	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	25,486		m2
163	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	25,486		m2
164	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	25,486		m2
165	ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	25,486		m2
166	KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	1,000		szt
167	KNR 401/819/1 Wymiana płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 20x25˙cm, pierwsza	5,000		szt
6	WC - DAMSKI PARTER I I PIĘTRO			
168	KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych	6,000		szt
169	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	6,000		szt
170	KNR 401/903/1 ANALOGIA - Rozbiórka skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych /Rx0,5/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
171	KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2	6,000		szt
172	KNNR 2/1104/2 Montaż ościeżnic okleinowanych CPL, kolor - buk jasny typ PORTA SYSTEM/ R i S /	12,113		m2
173	Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie ościeżnic na skrzydło wb 900 - okleinowanych CPL, kolor - buk typ PORTA system	6,000		szt
174	KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wzór 1.1, okleinowane CPlL HQ 0,2, kolor - buk jasny, typ PORTA / R i S /	10,800		m2
175	Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wzór 1.1, okleinowanych CPl HQ 0,2, wb 900 z tulejami wentylacyjnymi, kolor - buk jasny typ PORTA	6,000		szt
176	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami typ PORTA-ARKADIA z blokadą WC	6,000		szt
177	KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych na wymiar drzwi systemu PORTA "90"	0,308		m3
178	KNR 14/2011/7 (1) Zabudowa ściany płytami gipsowo-kartonowymi pod stelaż GEBERITna rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101	3,832		m2
179	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=206 cm	75,602		m2
180	KNR 401/701/5 Odbicie zaprawy cementowo-wapiennej - pozostałośc po skutych płytkach ściennych	75,602		m2
181	KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	75,602		m2
182	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach - ponad skutymi płytkami H=103 cm	49,238		m2
183	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt	128,672		m2
184	ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=164 cm + parapet okienny	78,156		m2
185	KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	16,480		m
186	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa H=111 cm	50,515		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
187	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor ściany, 2-krotne	50,515		m2
188	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie	50,515		m2
189	KNR 202/2006/5 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na ościeży okiennej, na zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm	2,311		m2
190	KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na ościeży okiennej, 1-warstwowa	2,311		m2
191	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL - oścież okienna, 2-krotne	2,311		m2
192	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL - oścież okienna, dodatek za każde następne malowanie	2,311		m2
193	KNRW 202/2702/1 ANALOGIA - Demontaż sufitu podwieszonego z paneli blaszanych /wsp. do R=0,5; M=S=0/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	18,211		m2
194	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	18,211		m2
195	KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	19,130		m2
196	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,130		m2
197	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	19,130		m2
198	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	19,130		m2
199	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,130		m2
200	ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	19,130		m2
201	KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	2,000		szt
202	KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	2,000		szt
203	KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	2,000		szt
204	KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych	6,000		szt
205	Kalkulacja własna Demontaż istniejacej instalacji oświetlenia i przystosowanie do 3 pkt. świetlnych w stropie podwieszonym	6,000		kpl
206	KNR 508/511/18 Montaz w stropie podwieszonym oprawy rastrowej AGAT PLUS 4x18W PPAR100	6,000		szt
207	KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi˙50˙mm	4,000		szt
208	KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm	4,000		szt
209	KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej	4,000		szt
210	KNRW 402/212/6 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙50˙mm	4,000		miejsce
211	KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki, porcelanowa ze wspornikami z syfonem z tworzywa	4,000		kpl
212	KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek	4,000		kpl
213	KNRW 402/224/3 Wymiana ustępu porcelanowego, "Kompakt"	2,000		kpl
214	KNRW 402/212/8 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙110˙mm	2,000		miejsce
215	KNR 402/230/8 Demontaż pionu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm	6,000		m
216	KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm - nowy pion	6,000		m
217	KNRG 215/102/5 Zestaw montażowy miski ustępowej Duofix, w ściance lekkiej	2,000		kpl
218	KNRG 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	2,000		kpl
219	KNRG 215/105/2 Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	2,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
220 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5˙m2	4,000		kpl
221 KNR 215/422/1 (1) Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15˙mm	4,000		kpl
222 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm -termostatyczny z głowicą prosty	4,000		szt
223 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm - odcinajacy	4,000		szt
224 KNRW 215/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm	4,000		szt
225 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	4,450		m3
226 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	4,450	15	m3
227 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	4,450		m3
7 WC - MĘSKI PARTER I I PIĘTRO			
228 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych	4,000		szt
229 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	4,000		szt
230 KNR 401/903/1 ANALOGIA - Rozbiórka skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych /Rx0,5/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
231 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2	4,000		szt
232 KNNR 2/1104/2 Montaż ościeżnic okleinowanych CPL, kolor - buk jasny typ PORTA SYSTEM/ R i S /	5,852		m2
233 Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie ościeżnic na skrzydło wb 800 i 900 - okleinowanych CPL, kolor - buk typ PORTA system	4,000		szt
234 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wzór 1.1, okleinowane CPlL HQ 0,2, kolor - buk jasny, typ PORTA / R i S /	6,800		m2
235 Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wzór 1.1, okleinowanych CPl HQ 0,2, wb 900 z tulejami wentylacyjnymi, kolor - buk jasny typ PORTA	2,000		szt
236 Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wzór 1.1, okleinowanych CPl HQ 0,2, wb 800 z tulejami wentylacyjnymi, kolor - buk jasny typ PORTA	2,000		szt
237 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami typ PORTA-ARKADIA z blokadą WC	4,000		szt
238 KNR 14/2010/3 (1) Nadbudowa ścianki ubikacyjnej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	1,494		m2
239 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych na wymiar drzwi systemu PORTA "90"	0,158		m3
240 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek H=206 cm	52,365		m2
241 KNR 401/701/5 Odbicie zaprawy cementowo-wapiennej - pozostałośc po skutych płytkach ściennych	52,365		m2
242 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	52,365		m2
243 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach - ponad skutymi płytkami H=103 cm	32,786		m2
244 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży ścian preparatem Atlas Uni Grunt	88,086		m2
245 ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm z fazowaniem narożników H=164 cm + parapet okienny	52,365		m2
246 KNR 202/2601/8 (2) Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm	12,120		m
247 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa H=111 cm	35,720		m2
248 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor ściany, 2-krotne	35,720		m2
249 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi DEKORAL - kolor, ściany, dodatek za każde następne malowanie	35,720		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
250	KNRW 202/2702/1 ANALOGIA - Demontaż sufitu podwieszonego z paneli blaszanych /wsp. do R=0,5; M=S=0/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	10,820		m2
251	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	10,820		m2
252	KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm na posadzkach łącznie z istniejącymi płytkami ceramicznymi	11,160		m2
253	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	11,160		m2
254	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro	11,160		m2
255	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm	11,160		m2
256	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	11,160		m2
257	ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	11,160		m2
258	KNNR 7/507/4 Montaż listwy progowej aluminiowej	2,000		szt
259	KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych	4,000		szt
260	KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe	4,000		szt
261	KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych	6,000		szt
262	Kalkulacja własna Demontaż istniejacej instalacji oświetlenia i przystosowanie do 3 pkt. świetlnych w stropie podwieszonym	6,000		kpl
263	KNR 508/511/18 Montaz w stropie podwieszonym oprawy rastrowej AGAT PLUS 4x18W PPAR100	6,000		szt
264	KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi˙50˙mm	2,000		szt
265	KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm	2,000		szt
266	KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej	2,000		szt
267	KNRW 402/212/6 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙50˙mm	2,000		miejsce
268	KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki, porcelanowa ze wspornikami z syfonem z tworzywa	2,000		kpl
269	KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek	2,000		kpl
270	KNRW 402/224/3 Wymiana ustępu porcelanowego, "Kompakt"	2,000		kpl
271	KNRW 402/212/8 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙110˙mm	2,000		miejsce
272	KNRW 402/228/6 Wymiana elementów zestawu pisuarowego, komplet pisuarowy z syfonem i elektronicznym automatem spłukującym sterowanym fotokomórką.	4,000		kpl
273	KNRW 402/111/1 Wymiana podejścia dopływowego, do pisuaru - połączenia sztywne Fi˙15˙mm	4,000		szt
274	KNRW 402/212/6 Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙50˙mm	4,000		miejsce
275	KNR 215/403/1 (1) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 10˙mm	8,280		m
276	KNR 215/422/1 (1) Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15˙mm	2,000		kpl
277	KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm -termostatyczny z głowicą prosty	2,000		szt
278	KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm - odcinajacy	2,000		szt
279	KNRW 215/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm	2,000		szt
280	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	2,936		m3
281	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	2,936	15	m3
282	Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	2,936		m3

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Betoniarze grupa II	r-g	31,08516
Cieśle grupa II	r-g	9,19403
Dekarze grupa II	r-g	6,10308
Dekarze grupa III	r-g	21,00594
Elektromonter grupa II	r-g	12,726
Elektromonter grupa III	r-g	8,88
Malarze grupa II	r-g	76,64609
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	16,3457
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	7,56
Monter płyt gipsowych II	r-g	26,06038
Monter płyt gipsowych III	r-g	39,86677
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II	r-g	5,8238
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III	r-g	0,039
Murarze grupa II	r-g	7,09
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	452,55249
Posadzkarz-płytkarz III	r-g	194,25238
Robocizna	r-g	3
Robotnicy	r-g	196,19981
Robotnicy grupa I	r-g	864,62019
Robotnicy grupa II	r-g	20,98053
Spawacze grupa II	r-g	5,19304
Stolarze grupa II	r-g	10,45
Tynkarze grupa II	r-g	59,49319
Tynkarze grupa III	r-g	178,26639
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		2 253,43397

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,03312
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1306 Fi˙15 mm	szt	7
Benzyna do lakierów	dm3	0,2583
Blachowkręty	szt	515,321
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm	szt	22
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,67797
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0168
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	22,77
Demontaż instalacji 380V /linia kablowa podtynkowa, gniazdo/	kpl	1
Demontaż istniejacej instalacji oświetlenia i przystosowanie do 3 pkt. świetlnych w stropie podwieszonym	kpl	12
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm	m3	0,0036
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,0054
Elektroniczny automat spłukujący do pisuaru sterowany fotokomórką.	szt	4
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała	dm3	12,66454
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych DEKORAL - kolor	dm3	60,1966
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,5991
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,5646
Gips budowlany szpachlowy	kg	1 087,4998
Gips budowlany zwykły	kg	251,63221
Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z	szt	10,2
Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 w.600/600 mm	szt	6
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,04
Kątowniki równoramienne aluminiowe perforowane 25x25 mm	m	106,449
Klamerki mocujące	szt	83,02866
Klamka z szyldem	szt	2
Klamka z szyldem typ PORTa - Arkadaia z blokadą WC	szt	10
Kołki rozporowe plastykowe	szt	107,79
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	117,00514
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm	szt	3,90531
Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm bez żaluzji	szt	11
Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 800˙mm, do przewodów blaszanych	szt	2
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	12,2
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	20
Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego	m	49,93332
Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego	m	46,4496

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego	m	24,96666
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,0627
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	56,01625
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	1,13544
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	20,767
Listwa profilowa progowa L=90 cm	szt	10
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy	szt	4,08
Łączniki rozporowe kpl.	szt	73,44843
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm	szt	16
Masa klejąca	m3	0,03954
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	2
Nawietrzaki podokienne typu NAP	szt	2
Oprawa oświetleniowa SARI 38W	szt	15
Oprawa rastrowa AGAT PLUS 4x18W PPAR100	szt	12
Ościeżnica na skrzydło wb 800 - okleinowanE CPL, kolor - buk typ PORTA SYSTEM	szt	4
Ościeżnica na skrzydło wb 900 - okleinowanE CPL, kolor - buk typ PORTA SYSTEM	szt	10
Ościeżnica stalowa kątowa mała	szt	2
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	3,012
Pianka poliuretanowa	kg	0,62878
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,0289
Piasek do zapraw	m3	4,67579
Pisuar porcelanowy biały Koło gat.I	szt	4
Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	84,1899
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5˙mm	m2	37,32444
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I	m2	100,07686
Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 25x20cm	m2	243,8321
Postumenty porcelanowe do umywalek	szt	7
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	128,78072
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	19,45077
Przycisk do spłuczki podtynkowej GEBERIT	szt	2
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	m	4,2
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm	m	4,836
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	10,7
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 21,3 (Dn˙15)	m	6
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙15)	m	4,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 17,2/2,3	m	8,6112
Rury PVC przepustowe 110˙mm	m	0,918
Sedes z tworzywa sztucznego	kpl	2
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	4
Skrzydło drzwiowe wewnętrzne typ PORTA - płaskie wór 1.1, wb 900 - okleinowane CPL HQ 0,2 z tulejami wentylacyjnymi	szt	8
Skrzydło drzwiowe wewnętrzne typ PORTA - płaskie wzór 1.1, wb 800 okleinowane CPL HQ 0,2 z tulejami wentylacyjnymi	szt	2
Skrzydło płytowe 42˙mm, wejściowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	3,6
Sprężyny przyścienne	szt	47,90115
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	165,49494
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi˙25 mm	szt	4
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	7
Świetlówka LF 18W	szt	49,92
Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm	m	11,97882
Taśma spoinowa	m	67,28104
Tlen techniczny sprężony	m3	0,03312
Uchwyty do mocowania rur stal.fi 13,5-36mm	szt	7,92472
Uchwyty do rur PVC 110˙mm	szt	18
Uchwyty do rur PVC 50˙mm	szt	30
Umywalki porcelanowe	szt	6
Umywalki porcelanowe prostokątne	szt	1
Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" gatunek I	szt	4
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	7,5
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 800˙mm	szt	2,08
Utylizacja gruzu	m3	8,837
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	1,16948
Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt	19,45077
Wkładka patentowa	szt	2
Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	0,006
Woda	m3	0,80413
Wodorotlenek sodowy	kg	11,6929
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm 100x100 mm	szt	7
Wsporniki do umywalek prętowe	szt	1
Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt	15
Zapłonnik do świetlówek ZT-A 4-22W	szt	24
Zapłonnik do świetlówek ZT-E 40/1, 4-40 W	szt	24

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	3,02175
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	2 376,6826
Zawieszenia do grzejników płytowych	kpl	6
Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi˙15	szt	6
Zawór odcinający do instalacji c.o. mosiężny 15 mm	szt	6
Zestaw montażowy miski ustępowej Duofix	kpl	2
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi˙10 mm	szt	6
Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2	szt	4
Złączki spłukujące do pisuarów	szt	4
Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm	m3	0,0484

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3	m-g	5,26108
Mieszarka do zapraw 150˙l	m-g	0,04339
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1)	m-g	0,3316
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	7,0846
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,06707
Środek transportowy (1)	m-g	15,03394
Wyciąg	m-g	5,60888
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	17,16773
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t	m-g	0,44438
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		51,08267