Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 GARAŻ CHODNIKI			
1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	91,962		m2
2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	91,962		m2
3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	14,040		m
4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	4,000		m
5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, daszka, gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku	14,606		m2
6 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	91,692		m2
7 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - murów ogniowych, daszka, gzymsu	14,606		m2
8 KNR 202/510/3 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm	4,000		m
9 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm	14,040		m
10 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - OPASKA BETONOWA	1,894		m3
11 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm	12,625		m2
12 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej	18,198		m2
13 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm	18,198		m2
14 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	25,260		m
15 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm	18,198		m2
16 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	18,198		m2
17 KNR 401/511/1 ANALOGIA - Rozebranie pokrycia z płyt poliweglanowych /wsp. do R=0,5/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	10,880		m2
18 KNR 15/519/1 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, blacha pokryta poliestrem	10,880		m2
19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	3,624		m3
20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	3,624	15	m3
21 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	3,624		m3

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Betoniarze grupa II	r-g	19,4425
Blacharze grupa II	r-g	23,8329
Blacharze grupa III	r-g	1,0699
Brukarze grupa II	r-g	3,03625
Brukarze grupa III	r-g	8,98435
Dekarze grupa II	r-g	4,31827
Robotnicy	r-g	35,66819
Robotnicy grupa I	r-g	101,30781
Robotnicy grupa II	r-g	25,01497
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		222,67514

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm	kg	106,26018
Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5˙mm	m2	12,1856
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,87197
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm	m3	0,02525
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	39,79433
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara	m2	18,65295
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	25,7652
Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia Zdunbit WF	m2	105,4458
Papa zgrzew.polimer-asf.podkł.Zdunbit PF	m2	105,4458
Piasek do betonów zwykłych	m3	4,70766
Piasek do zapraw	m3	0,26513
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	27,5076
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,81041
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,32
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi˙150-180mm	szt	28,08
Utylizacja gruzu	m3	3,624
Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką	szt	78,4448
Woda	m3	0,03536
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,01461
Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm	m3	1,55288

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	3,03
Piła do cięcia płytek	m-g	0,45495
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	2,8992
Środek transportowy (1)	m-g	2,13126
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6˙t	m-g	0,78797
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg	m-g	2,36574
Wyciąg	m-g	0,03264
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,72494
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		12,4267