Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POSADZKI - KORYTARZ - PIWNICA, PARTER, I-II-III PIĘTRO, KLATKA SCHODOWA, SALA NARAD NR 125			
1 KNR 404/401/11 Rozebranie listew przypodłogowych - sala narad	33,680		m
2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - sala narad	64,895		m2
3 KNRAT 17/109/2 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na głebokość 4 mm - posadzki, stopnie	628,644		m2
4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	628,644		m2
5 Kalkulacja własna Wykonanie warstwy kontaktowej, łączącej powierzchnię stopni, podstopni schodowych i podestów pod warstwę wyrównawczą w systemie ATLAS BETONER	142,699		m2
6 Kalkulacja własna Wykonanie warstwy wykończeniowej na warstwie kontaktowej powierzchni stopni, podstopni schodowych i podestów w systemie ATLAS BETONER	142,699		m2
7 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit - klatka schodowa - stopnie, podstopnie, podesty	142,699		m2
8 KNR 202/1113/6 ANALOGIA - Noski schodowe z PCV - antypoślizgowe „NS”	176,700		m
9 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm - korytarz - piwnica, parter, I-II-III piętro, sala narad	489,190		m2
10 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny tarkiett, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm	489,190	2	m2
11 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett IQ Granit	489,190		m2
12 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	631,809		m2
13 Kalkulacja własna Pokrycie wykładziny z tworzyw sztucznych Tarkett Granit powłoką ochronną z polimeru	631,809		m2
14 KNNR 7/507/4 Montaz listwy progowej aluminiowej	98,000		szt

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Cieśle grupa II	r-g	1,0104
Posadzkarz-płytkarz III	r-g	339,6134
Robocizna	r-g	565,56061
Robotnicy	r-g	182,05158
Robotnicy grupa I	r-g	68,23964
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		1 156,47563

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"	kg	7,068
Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC	kg	379,1334
Listwa profilowa progowa L=90 cm	szt	98
Noski schodowe z PCV - antypoślizgowe „NS”	m	189,069
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	132,01524
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	171,2165
Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	18,95427
Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	3 086,7889
Środek do polimeryzacji wykładzin	dm3	147,84331
Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett IQ "Granit"	m2	688,75901
Zaprawa do warstwy kontaktowej ATLAS ADHER	kg	513,7164
Zaprawa do warstwy szpachlowej ATLAS ENDER	kg	570,796

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Frezarka do betonu o mocy 3,5˙kW	m-g	232,59828
Środek transportowy (1)	m-g	5,50969
Wyciąg	m-g	16,63495
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,98
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		255,72292